

Kielce, dn. 05.11.2018

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2018/RB

dotyczące realizacji usługi remontowo - budowlanej polegającej na zaadoptowaniu powierzchni lokalu na potrzeby utworzenia żłobka, w ramach projektu „Nowy żłobek Bajka 2 przyjaznym miejscem dla dzieci!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

I. ZAMAWIAJĄCY

PWB Paweł Bacik, ul. Miła 4/3, 25-612 Kielce

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

Paweł Bacik

e-mail: bajka2@zlobekbajkakielce.pl

tel. 507 073 849

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 .

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe obejmujące wykonanie prac określonych poniżej wraz z zakupem materiału niezbędnego do wykonania poniższych prac:

Sala zabaw 1:

Powierzchnia sali 63,5m² – demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wyburzenie istniejących ścian wraz z wywozem gruzu, wydzielenie sali ściankami działowymi wypełnionymi wyciśniętym wewnątrz z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, wykucie w ścianie zewnętrznej dwóch otworów do wstawienia okien o łącznej powierzchni 6m² oraz montaż dwóch okien wraz z wykończeniem, montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym z zamkami i klamkami, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, instalacja centralnego ogrzewania (montaż kaloryferów), dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia, wykonanie wentylacji mechanicznej, ułożenie paneli podłogowych w całej sali wraz z pianką i listwami przypodłogowymi.

Sala zabaw 2:

Powierzchnia sali 31,62m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie sali ściankami działowymi wypełnionymi wyciśniętym wewnątrz z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym z zamkami i klamkami, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, instalacja centralnego ogrzewania (montaż kaloryferów), dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia, wykonanie wentylacji mechanicznej, ułożenie paneli podłogowych w całej sali wraz z pianką i listwami przypodłogowymi.

Łazienka 1 (przy sali 1):

Powierzchnia łazienki 4,60m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie łazienki ściankami działowymi wypełnionymi wyciśniętym wewnątrz z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym z zamkami i klamkami, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, instalacja centralnego ogrzewania (montaż kaloryfera), dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia, wykonanie wentylacji mechanicznej, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, wykonanie instalacji wodnej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, montaż brodzika, dwóch mini umywalek wraz z bateriami, dwóch mini misek ustępowych, montaż uchwytów dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Łazienka 2 (przy sali 2):

Powierzchnia łazienki 4,60m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie łazienki ściankami działowymi wypełnionymi wyciśniętym wewnątrz z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym z zamkami i klamkami, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, instalacja centralnego ogrzewania (montaż kaloryfera), dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia, wykonanie wentylacji mechanicznej, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, wykonanie instalacji wodnej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, montaż jednej mini umywalki wraz z baterią, jednej mini miski ustępowej, montaż uchwytów dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Szatnia:

Powierzchnia szatni 32 m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie szatni ściankami działowymi wypełnionymi wyciśniętym wewnątrz z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie

silikonem, montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym z zamkami i klamkami, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, instalacja centralnego ogrzewania (montaż kaloryferów), dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia, wykonanie wentylacji mechanicznej, ułożenie płytek przy umywalce, montaż jednej umywalki wraz z baterią.

Wiatrołap:

Powierzchnia wiatrołapu 9m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie wiatrołapu ściankami działowymi wypełnionymi wyciśnięciem wewnętrznym z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia.

Komunikacja:

Powierzchnia komunikacji 26m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie komunikacji ściankami działowymi wypełnionymi wyciśnięciem wewnętrznym z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia.

Pomieszczenie cateringu:

Powierzchnia 3,7m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie pomieszczenia ściankami działowymi wypełnionymi wyciśnięciem wewnętrznym z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia. Montaż zlewu.

Pomieszczenie socjalne:

Powierzchnia 3,7m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie pomieszczenia ściankami działowymi wypełnionymi wyciśnięciem wewnętrznym z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia, montaż zlewu.

Pomieszczenie porządkowe:

Powierzchnia 2,5m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie pomieszczenia ściankami działowymi wypełnionymi wyciśnięciem wewnętrznym z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia.

WC personelu:

Powierzchnia 3,28m² - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego celem dostępu do instalacji i zakotwiczenie ścian działowych, wydzielenie pomieszczenia ściankami działowymi wypełnionymi wyciśnięciem wewnętrznym z wełny mineralnej, w tym szpachlowanie, gładzenie, wykończenie silikonem, zagruntowanie oraz malowanie nowopowstałych ścian, dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowopowstałego pomieszczenia.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena ofertowa (waga kryterium 100 %)

3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

Kod: 45400000-1

Pełna nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od 26 listopada 2018 r. do 25.02.2019 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Żłobek Bajka 2, ul. Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce

IV. WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:

1. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu wpisującym się w przedmiot zapytania ofertowego.
2. Wykonawca wystawi fakturę końcową w po odebraniu usługi przez zamawiającego na podstawie protokołu z 14 dniowym terminem płatności.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

Oferta musi zawierać cenę brutto za całość wykonanej usługi.

VI. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od dnia 05.12.2018 roku, do dnia 09.11.2018 godz. 15:00 w siedzibie PWB Paweł Bacik, ul. Miła 4/3, 25-612 Kielce , drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bajka2@zlobekbajkakielce.pl

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób:

PWB Paweł Bacik

Projekt : „ Nowy żłobek Bajka 2 przyjaznym miejscem dla dzieci!”

Ul. Miła 4/3, 25-612 Kielce

Z dopiskiem:

Oferta na wykonanie prac remontowo – budowlanych

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami, przy wyborze oferty, a także rezygnacji z udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa wykonawcy, w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno – uzgodnieniowym w siedzibie zamawiającego.
4. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
5. Zamawiający sugeruje odbycie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w obiekcie, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
6. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.

PWB Paweł Bacik

Załącznik 1 – do Rozeznania rynku

Formularz ofertowy

Odpowiadając na ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2018/RB dotyczące realizacji usługi remontowo - budowlanej polegającej na zaadoptowaniu powierzchni lokalu na potrzeby utworzenia żłobka, w ramach projektu „Nowy żłobek Bajka 2 przyjaznym miejscem dla dzieci!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto:zł (słownie złotych.....)

1. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie do dnia 25.02.2019r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru modelu/typu/gatunku asortymentu będącego przedmiotem zamówienia oraz koloru, materiału z którego został wykonany w trosce o bezpieczeństwo użytkowników.
3. Znana mi jest treść Rozeznania rynku nr 1/2018/RB i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
4. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Dane Oferenta do kontaktu:

.....

Data, podpis oferenta:

.....